

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนน สายซอยประวัติศาสตร์ เชื่อมต่อบ้านลควนสุพรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ลำพูน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน งบประมาณ ๕๘๙,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน  
โดยทำการบุกเบิก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๙ เมตร ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๕๘๖,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕,ปร.๔) จำนวน ๒ ใบ
  - ๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๙ ใบ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายพรชัย รียาพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน	ประธานกรรมการ
๒. นายบุญส่ง รียาพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางชัญญาพัชญ์ แก้วหนู นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (กองช่าง)  
 ประเภทงาน ทาง  
 ชื่อโครงการ บุกเบิกและปรับปรุงถนนสายประวัติศาสตร์ เชื่อมต่อ ตำบลควนสุบรรณ ฝัวจจรจกรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๙.๐๐ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น  
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๔๒๙,๙๓๐.๔๗	๑.๓๖๔๒	๕๘๖,๕๑๑.๑๕	FactorFภายใต้เงื่อนไข - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๘๖,๕๑๑.๑๕	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				๕๘๖,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน
(ตัวอักษร)	(ให้แนบแปลพิมพ์บาทถ้วน)				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นายพรชัย รียาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายบุญส่ง รียาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางชัญญาพัชญ์ แก้วหนู)

(ลงชื่อ) .....ผู้ประมาณราคา  
(นายบุญส่ง รียาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....ตรวจ  
(นายบุญส่ง รียาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....เสนอ  
(นายพรชัย รียาพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

(ลงชื่อ) .....เห็นชอบ  
(นายพรชัย รียาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

(ลงชื่อ) .....อนุมัติ  
(นายเสกสรรณ กาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (กองช่าง)  
 โครงการ บุกเบิกและปรับปรุงถนนสายประวัติศาสตร์ เชื่อมต่อ ตำบลควนสุบรรณ มิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๙.๐๐ เมตร  
 ปริมาณงาน โดยทำการบุกเบิกถนนสายประวัติศาสตร์ เชื่อมต่อ ตำบลควนสุบรรณ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๙ เมตร ลงหินคลุก มิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่มิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.ลำพูน กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	งานกรุยทางวางป่า (ขนาดกลาง)	๒,๓๙๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓.๖๗	๘,๗๘๙.๖๕	๘,๗๘๙.๖๕
๒	งานขนย้ายต้นไม้และเศษวัชพืชทิ้ง (รถบรรทุก ๖ ล้อ ขนทิ้งระยะทาง ๑ กม.)	๘.๐๐	เที่ยว	-	-	๓๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
๓	งานชั้นพื้นทาง หินคลุก (บดอัดแน่นเรียบ)	๓๘๓.๒๐	ลบ.ม.	๗๙๑.๓๒	๓๐๓,๒๓๓.๘๒	-	-	๓๐๓,๒๓๓.๘๒
๔	งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒ จุด	๑๔.๐๐	ท่อน	๑,๑๖๖.๐๐	๑๖,๓๒๔.๐๐	-	-	๑๖,๓๒๔.๐๐
๕	งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑ จุด	๗.๐๐	ท่อน	๑,๙๐๓.๐๐	๑๓,๓๒๑.๐๐	-	-	๑๓,๓๒๑.๐๐
๖	งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๑.๒๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑ จุด (วาง ๒ แถว)	๑๖.๐๐	ท่อน	๓,๙๕๗.๐๐	๖๓,๓๑๒.๐๐	-	-	๖๓,๓๑๒.๐๐
๗	งานดินถมหลังท่อ ขนาด ๑.๒๐x๑.๐๐ ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่นเรียบ	๘๗.๕๐	คิว	๑๖๔.๐๐	๑๔,๓๕๐.๐๐	-	-	๑๔,๓๕๐.๐๐
๗	งานดินถมปรับพื้นที่ขยายคันทาง พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่นเรียบ	๕๐.๐๐	คิว	๑๖๔.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	-	-	๘,๒๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร ทั้งหมด								๔๒๙,๙๓๐.๔๗
ยอดยกไป ปร.๕								

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(...นายบุญส่ง ธิยาพันธ์...)

ผู้อำนวยการกองช่าง